

新北市私立徐匯高級中學招標公告

[招標機關] 天主教徐匯高級中學

[招標機關地址] 新北市蘆洲區中山一路 1 號

[招標單位名稱] 本校總務處庶務組

[中文標的名稱及數量摘要] 110下學年度高優621智慧分組討論教室建置案

[標的分類] 財物工程，且為新品

[採購金額級距] 未達公告金額之採購

[是否屬共同供應契約採購] 否

[招標狀態] 公開招標

[聯絡人(或單位)] 總務處庶務組蔡瑪莉

[電話] 02-2281-7565#8303

[傳真] 02-2281-7564

[領標及投標期限] 自公告日起至 111年3月 31 日上午 11 時 00 分止

[開標日期] 111年3月31日下午 14時 10分

[開標地點] 依納爵大樓總務處

[投標文字] 中文

[履約地點] 新北市蘆洲區中山一路 1 號校區

[履約期限] 中華民國 111年 06月 30 日下午 5時00 分前完成

[收受投標文件地點] 新北市蘆洲區中山一路 1 號總務處庶務組

[決標原則] 非複數決標：最低價得標

[決標方式] 總價決標

[疑義、異議受理單位] 本案招標機關

[廠商資格摘要]：

廠商登記或設立之證明，如「公司登記證明文件」、「商業登記證明文件」或列印公開於該主管機關網站之登記資料影印本（營業項目應載有執行與本案採購標的物相關業務）。

[招標文件領取方式及地點]：於學校網路公告下載。

[投標方式及地點]：

將相關公司證明文件及估價單投標截止期限內郵寄或親送學校庶務組收。

[其他]：

本校上班時間為上午八時至中午十二時、下午為一時至五時。



新北市私立徐匯高級中學

估 價 單

案名：110 學年度高優621智慧分組討論教室建置案

111.03.23

項次	品名/規格	單位	數量	單價	總價	備註
一	高架地板施作	式	1			詳見合金鋼高架地板規格
二	網路佈線	式	1			
三	電源佈線	式	1			
四	資訊設備電源總開關箱佈設	式	1			
五	高架地板緩升方型組合式插座	個	16			
六	高架地板緩升方形接地雙插座	個	1			
說明： 1、須依據現場查看並以圖面報價施作。 2、以上報價含稅，含運送、安裝及原物搬移。 3、產品保固1年。 4、本案採購無訂金等預付款項，交貨驗收無誤後，廠商開具足額發票後請款。 5、若因不可抗力因素延期交付，需要出具延遲履約切結保證書。						
總計新台幣：					元	含稅
承辦單位：總務處庶務組 承辦人員：蔡瑪莉組長 聯絡電話：02-22817565#8303 傳 真：02-22817564			報價廠商： 負 責 人： 統一編號 地 址：			

合金鋼高架活動地板系統規格書

一.高架活動地板系統規範

- 1.合金鋼面板採用冷軋鋼板，鋼材經壓製成型圓弧狀之特殊一體成形底盤，填充輕質水泥藉以降低噪音，並增加荷重強度，面板必須採磷酸鹽浸置皮膜化成靜電式粉體塗裝處理。
- 2.面板規格 600mmx600mmx35mm，依據 CNS10678 A2171 規範，中心點集中荷重 300kgf 時，撓度小於 2mm，壓力回復 50kgf 時，永久變形 0.3mm 以下。並能承受 900kgf 以上之破壞荷重。
- 3.基座為鐵製品整組表面以五彩電鍍加以防鏽處理，並依據 CNS10678 A2171 試驗基座組應能承受 4000kgf 以上之抗破壞強度荷重，施工時應採用專用之黏著劑以求穩固。
- 4.防震桁樑與基座頂部以螺絲固定聯結成一防震結構體，且需符合 CNS10678 A2171 之中央彎曲試驗降伏載重需大於 200kgf 以上試驗。

二.超耐磨高壓積層磚材料規範

- 1.規格尺度:Th:2.0mm 以上 592mmx592mm 高壓積層磚 H.P.L，四周嵌入黑色 PVC 邊條，前貼一體式面貼於合金鋼面板。
- 2.高壓積層磚 H.P.L 需通過 a.耐菸灼性 b.防污性 c.莫氏硬度 4 度(需於 TAF 認證之實驗室測試)。

三.施工規範

- A.高架地板安裝前樓板板面及牆面應整平，使其乾燥廠商方可施工，施工前工地現場需清理乾淨。
- B.電纜、資訊等線出口應配合出線位置實際情況及使用單位之要求提供尺寸於施工時負責切割，出入口應黏合 PE 發泡護條。
- C.完工後施工廠商須附 A.出廠證明 B.檢驗測試合格報告 C.一年保固書。

四.注意事項

- A.以上設備功能規範投標廠商需詳閱，交貨之設備須符合規範要求，投標時檢附符合規範之設備型錄或規格確認書，驗收時依招標規範逐項驗收。
- B.本單位如對設備產品規格如有疑問時，可要求廠商將材料送至認證之相關單位檢驗，費用由廠商支付，廠商絕無議異。

高架地板安裝示意圖 完成面 2.0mm P.L. (Max-10mm)	高架地板零件組裝詳圖 ① 防塵折條 (詳見施工規範) ② 基座 (詳見施工規範)	④ 螺絲帽詳圖
階梯施工圖示 完成面 2.0mm P.L. 5分木心板 完成面 P.L.	① 面板詳圖詳見施工規範 地板正面圖 地板側面圖	⑤ 基座詳圖下平板 3-ø9 4-R5 ø18圓孔
斜坡示意圖 六分木心板附橡膠止滑板	② 防震折條詳圖 50 10 2-ø6 防震折條	高架地板開孔詳圖 面板 依照現場需求尺寸開孔 開口處以PE密封膠條
立面示意圖 完成高度 ±0 完成面	③ 基座詳圖上平板 100 10 2-ø6 上平板	耐震式折條及蓋面收邊施工剖面圖 完成面 P.L. 5分木心板 完成面 P.L.