

項次	項目	單位	數量	單價	金額	備註
一	放樣、假設與拆除工程	式	1	0	0	
二	水電工程	式	1	0	0	
三	弱電工程	式	1	0	0	
四	消防工程	式	1	0	0	
五	監控工程	式	1	0	0	
六	泥作工程	式	1	0	0	
七	防水工程	式	1	0	0	
八	木作工程	式	1	0	0	
九	油漆工程	式	1	0	0	
十	空調工程	式	1	0	0	
十一	磨石子工程	式	1	0	0	
十二	鋁窗、鐵件工程	式	1	0	0	
十三	家具工程	式	1	0	0	分包
十四	衛浴設備五金工程	式	1	0	0	
十五	電梯工程	式	1	0	0	本期不施作
十六	燈具工程	式	1	0	0	
十七	廚具工程	式	1	0	0	
十八	屋頂鍋爐機房(1)修繕工程	式	1	0	0	
十九	雜項工程	式	1	0	0	
	小計				0	
	工程管理費	%				
	稅金	%	5			
	合計					

說明事項：

壹、 保固期限：

- a. 防水工程為5年；
- b. 設備器具依原廠保固期；
- c. 屋頂鍋爐機房(1)建築與結構工程為15年；
- d. 其他工程項目為3年

貳、 本案為總價決標，廠商不得於決標後提出本表項目補充並要求增加契約價金。

徐匯中學自強樓4樓宿舍 裝修工程標單

113年7月18日

項次	項目	單位	數量	單價	金額	備註	施工期間檢附
一	放樣、假設與拆除工程						
1	拆除與新作隔間牆、衣櫃下方架高地坪放樣	1	式		0		
2	寢室舊有衣櫃、書桌、床具拆除； 衣櫃下方架高地坪局部打除 ；舊有燈具、吸頂式電風扇、管線、蚊帳固定木心板拆除(含垃圾清運)	20	間		0	椅子保留	
3	420.422號寢室舊有衣櫃、書桌、床具拆除；舊有燈具、吸頂式電風扇、管線、蚊帳固定木心板拆除(含垃圾清運)	2	間		0	椅子保留	
4	管理室舊有衣櫃、床具、冰箱拆除；舊有燈具、吸頂式電風扇、電箱與管線拆除；管理室廁所衛浴器具、熱水器、管線拆除(含垃圾清運)	1	間		0	2張書桌、椅子、木製矮櫃(靠入口)、鐵製矮櫃保留； 廁所牆磚地磚保留	
5	盥洗室(1)入口門框門檻拆除、天花板拆除、燈具(含管線)拆除、淋浴間馬通間蹲坑間門片拆除、馬桶與蹲坑拆除、抽風機烘手機清除(含垃圾清運)	1	式		0	淋浴間門框保留；全區磁磚保留。拆除時需小心原有磁磚破損	
6	盥洗室(1)現場衛浴器具保護工程	1	式		0		
7	盥洗室(2)入口門框門檻拆除、天花板拆除、燈具(含管線)拆除、地磚壁磚敲除(含洗手槽)、淋浴間馬通間蹲坑間鋁門拆除、馬桶與蹲坑拆除、龍頭拆除、抽風機烘手機清除(含垃圾清運)	1	式		0		
8	盥洗室(2)水槽上方不銹鋼架與下方鋁架、淋浴間內雙層板架、小便斗拆卸保護留存，尺寸位置丈量備份待日後安裝	1	式		0		
9	盥洗室(3)入口門框門檻拆除、天花板拆除、水槽打除、地壁磚敲除、龍頭拆除、部分牆面拆除(含垃圾清運)	1	式		0	飲水機保留	
10	入口大門、主樓梯4層儲藏室木門、東側樓梯側門與鐵捲門拆除(含垃圾清運)	1	式		0		
11	入口(原盥洗室3外)、管理室鐵窗、走道電器器具、布告欄與門牌拆除(含垃圾清運)	1	式		0		
12	主樓梯欄杆、舊有燈具、管線(1至屋頂層)拆除(含垃圾清運)	1	式		0	保留原主樓梯(固定於樓板或樓梯側)水平鐵件	
13	主樓梯保護工程(扶手工程拆除時，臨時安全圍擋)	1	式		0		
14	假設工程(進出人員、物料、垃圾通道或吊車安全圍籬)	1	式		0		
*	空調管路與風機拆除列入空調工程						
	小計				0		
二	水電工程						
1	4DGL電盤 1.6/2.0mm，IP20	1	座		0	專業廠、宏上	
2	4-3DGL電盤 1.6/2.0mm，IP20	1	座		0	專業廠、宏上裝置於RF儲藏室， 供4樓冷氣及預留3樓冷氣用之電錶	
3	3φ40KVA TR，220V/110-190V，IP20	1	座		0		
4	4GR電盤 1.6/2.0mm，IP20	1	座		0		
5	4DGL電盤之電源管線、低壓變壓器1及2次側管線	1	式		0	附3GPH-相位耦合器(TCP-IP) / 三相智能網關	

6	4DGL電盤之一次側管線及上游電盤增設MCCB及修改	1	式		0	盤體位於4樓機房	
7	4-3DGL電盤之一次側管線及上游電盤增設MCCB及修改	1	式		0	盤體位於RF	
8	照明用及設備用管線及開關，不含PRY之2次線路（長度以平均值計算）	9	迴		0	左側/右側	
9	PRY01 PNL、PRY05 PNL	2	盤		0		
10	PRY02~4 PNL	3	盤		0		
11	學生寢室 照明管線及開關及出線口（房間到門口PRY，均值）	44	迴路		0	編號10-2燈具出線為暗管	
12	PRY 專用照明迴路管線及開關及出線口（長度以平均值計算）	12	迴		0	4房-1迴路	
13	管理員室 4吋LCD觸控面板	1	座		0	VEGA、DAE、國際	
14	管理員室 電熱水器220V專用迴路及出線口（明管）	1	迴		0		
15	學生寢室 書桌插座迴路及插座及金具（暗管）	22	迴		0	含國際牌星光系列WTDFP151236開關面板、不銹鋼預埋盒	
16	盥洗室(1)(2) 烘手機 專用迴路及插座及金具—盥洗室(1)為明管；盥洗室(2)為暗管	4	迴		0		
17	公共區 插座迴路及插座及金具（明管）	2	迴		0		
18	交誼廳 飲水機迴路及出線口（暗管）	2	迴		0		
19	交誼廳 插座迴路及插座及金具（茶水廚櫃牆面為暗管；其餘為明管）	1	迴		0	貼高世紀馬賽克牆面為暗管施作	
20	管理員室 插座迴路及插座及金具（明管）	3	迴		0	分臥室(含寢室)、管理員室、熱水器等3迴路	
21	學生寢室及管理員室循環電風扇電源迴路（明管）	23	間		0		
22	學生寢室及管理員室冷氣電源管線	24	迴		0	4F學生寢用 22台、管理員室用 2台。冷氣裝置於RF	
23	公共區 金屬線槽 40x5cm 含蓋板	70	M		0		樣品
24	管線壁面打鑿與修補	23	間		0		
	給排水						
25	盥洗室(2)浴廁給、排水重新配管（暗管）	1	式		0	不鏽鋼 承插式ez joint	
26	屋頂水塔重新配管	1	式		0	不鏽鋼薄管	
27	屋頂熱泵更新 36kw	1	台		0	國王、誠建、大仁	
28	盥洗室(2)、交誼廳地板不鏽鋼落水頭更換	22	只		0		樣品
29	交誼廳給排水配管	1	式		0		
	小計				0		
三	弱電工程						
1	走道電子式公佈欄網路管線及插座及金具	1	迴		0	含國際牌星光系列WTDFP15123開關面板、不銹鋼預埋盒	
2	管理室 網路管線及插座及金具	1	迴		0	含國際牌星光系列(CAT6) NRF3170W	
3	55吋電視機(電子公佈欄)	1	台		0	含壁掛架、安裝測試	
4	起床電鈴:含管線、電鈴及按鈕(含2組電鈴)	1	迴		0		樣品
5	管理室 門口電鈴:含管線、電鈴及按鈕	1	迴		0		樣品
	小計				0		
四	消防設備						
1	火警受信R型總機新設(設置管理員室)	1	台		0	可聯網	
2	總機固定安裝及電源配置(設置機房處)	1	式		0		
3	火警綜合盤安裝及管、線配置	2	組		0		
4	差動探測器新設(可改為偵煙)	35	只		0	含配管線	

5	火警訊號線路	2	迴		0		
6	緊急兼業務廣播主機設備(含遙控麥克風)	1	台		0	可聯網	
7	廣播主機固定安裝及電源配置(設置機房處)	1	式		0		
8	壁掛揚聲器新設 及管線	4	只		0		樣品圖片
	標示設備						
9	出口燈新設及管線	3	組		0		樣品圖片
10	方向指示燈新設及管線	3	個		0		樣品圖片
	緊急照明設備						
11	緊急照明設燈新設及管線	4	只		0		樣品圖片
	其他						
12	10P(A-3, B-10, C) ABC 乾粉滅火器 及專用盒	7	只		0		樣品圖片
13	五金另料	1	式		0		
14	線路連結、系統測試調整	1	式		0		
	小計				0		
五	監控門禁工程						
1	監視訊號管線	5	迴		0	含配管線(伸泰、華新麗華、太平洋)	
2	監視主機電源管線	1	迴		0	伸泰、華新麗華、太平洋	
3	監視主機	1	台		0	AVTECH、LILIN、鴻濱	
4	監控攝影鏡頭 200萬畫素以上	5	個		0	AVTECH、LILIN、鴻濱	
5	22吋LED監控螢幕	1	台		0	奇美、國際、三星	
6	4T監控專用硬碟，【紫標】	1	台		0	Seagate、WD、Toshiba	
7	15U弱電機櫃(含設備固定板、理線槽及電源及專用插座組(合計插孔10組))	1	個		0		
8	安裝測試工資(含五金另料)	1	式		0		
	小計				0		
六	泥作工程						
1	盥洗室(2)地坪貼磚	64.5	M ²		0		
2	盥洗室(2)牆面、洗手槽打底粉刷	281	M ²		0		
3	盥洗室(2)牆面、洗手槽貼磚	281	M ²		0		
4	盥洗室(2)30*30cm燒面灰色地磚材料 鑫新KG38528	72.3	M ²		0		
5	盥洗室(2)30*60cm亮面白色壁磚材料 鑫新KFR36B01	308	M ²		0		
6	盥洗室(2)洗手槽底面4.7x4.7cm高世紀高瓷系列馬賽克材料MB161	5.9	M ²		0		
7	盥洗室(1)(2)淋浴間黑色人造石門檻 L65xW6xH5cm	28	支		0	含施工	樣品
8	盥洗室(1)(2)入口黑色人造石門檻 L84~L87xW6xH3cm	4	支		0	含施工	樣品
9	管理室廁所黑色人造石淋浴門檻 L169xW6xH5cm	1	支		0	含施工	樣品
10	寢室衣櫃下方打鑿後水性Epoxy噴塗修補	44	處		0		色樣
11	全區水電打鑿修補	1	式		0		
12	交誼廳牆面打底粉刷	50.9	M ²		0		
13	交誼廳牆面貼高世紀高瓷系列馬賽克	3.4	M ²		0		
14	交誼廳牆面高世紀高瓷系列馬賽克材料MB161	3.8	M ²		0		
15	交誼廳地坪打底粉光	7	坪		0		
16	交誼廳地坪施作水性自平式Epoxy	7	坪		0		色樣
17	屋頂水塔貼壁磚20*20	58	M ²			第二階段施作	
18	屋頂水塔貼地磚20*20	32	M ²			第二階段施作	
19	屋頂水塔磁磚材料20*20	2400	片			第二階段施作	

	小計				0		
七	防水工程						
1	盥洗室(2)壁面防水(施作高度180公分)	270.7	M ²		0		
2	盥洗室(2)地面防水	80	M ²		0	需作防水測試	
4	交誼廳廚具牆面防水(施作高度150公分)	7.3	M ²		0		
5	交誼廳廚具地坪防水(施作深度70公分)	2.6	M ²		0	需作防水測試	
	小計				0		
八	木作工程						
1	寢室喇叭門鎖(不帶鑰匙)及五金配件更換	22	組		0	DW	樣品
2	寢室門框4分柳安實木加框與隔音條	22	檯		0	DW	樣品
3	管理室、管理室臥室喇叭門鎖及五金配件更換	2	組		0		樣品
4	管理室門框4分柳安實木加框與隔音條	1	檯		0		樣品
5	管理室廁所更換塑鋼門片(木框保留)；氣窗加貼霧面卡點西德	1	檯		0	D3	
6	管理室廁所門框下緣20-30公分柳安木修補	1	檯		0	D3	
7	盥洗室(1)淋浴間防水搗擺門片(硬質中空發泡板內材.面貼ABS板材)，含五金配件	14	檯		0	原鋁框套框施作	樣品
8	盥洗室(1)馬桶間、蹲坑間防水搗擺門片(硬質中空發泡板內材.面貼ABS板材)，含五金配件	4	檯		0	原鋁框套框施作	樣品
9	盥洗室(2)淋浴間防水搗擺門片(硬質中空發泡板內材.面貼ABS板材)，含五金配件	14	檯		0		樣品
10	盥洗室(2)馬桶間、蹲坑間防水搗擺門片(硬質中空發泡板內材.面貼ABS板材)，含五金配件	4	檯		0		樣品
11	儲藏室(1)、儲藏室(3)走道原木門喇叭門鎖及五金配件更換，玻璃加貼霧面卡點西德	2	組		0	D1、D2	樣品
12	儲藏室(2)原木門喇叭門鎖及五金配件更換	1	組		0	D12	樣品
13	儲藏室(3)、西側樓梯原木門喇叭門鎖更換	2	組		0	D10、D11	樣品
14	交誼廳倒吊牆板輕鋼架3分單層台灣麗仕矽酸鈣板L705xH90cm	6.35	M ²		0		耐燃一級證明
15	入口大門輕隔間牆3分單層台灣麗仕矽酸鈣板	2.8	M ²		0		耐燃一級證明
16	入口走道木作電視牆面貼洗白橡木波麗板	1	式		0	1.82M ²	樣品
17	入口8mm/Th銀鏡鏡框面貼洗白橡木波麗板H185xW60xD3cm	1	式		0		樣品
18	入口門廳.交誼廳新做PVC踢腳板H10cm灰色	14.6	M		0		樣品
	小計				0		
九	油漆工程						
1	寢室內天花板噴塗得利水泥漆純白色	433.6	M ²		0		綠建材證明
2	寢室內牆面噴塗得利水泥漆純白色	1156	M ²		0		綠建材證明
3	管理室與管理室臥室天花板噴塗得利水泥漆純白色(含廁所氣窗側面封板)	23	M ²		0		綠建材證明
4	管理室與管理室臥室牆面噴塗得利水泥漆純白色	77.9	M ²		0		綠建材證明
5	盥洗室(1)(2)橫樑噴塗得利水泥漆純白色	12.4	M ²		0		綠建材證明

6	機房、儲藏室(1)、儲藏室(2)、儲藏室(3)、儲藏室走道天花板噴塗得利水泥漆純白色	35.4	M ²		0		綠建材證明
7	機房、儲藏室(1)、儲藏室(2)、儲藏室(3)、儲藏室走道牆面噴塗得利水泥漆純白色	162.2	M ²		0		綠建材證明
8	交誼廳天花板噴塗得利水泥漆燕麥色	22	M ²		0		綠建材證明
9	交誼廳牆面噴塗得利水泥漆燕麥色	14.6	M ²		0		綠建材證明
10	交誼廳牆面噴塗得利水泥漆靛藍色	20.5	M ²		0		綠建材證明
11	走道天花板噴塗得利水泥漆燕麥色	155.4	M ²		0		綠建材證明
12	走道牆面噴塗得利水泥漆燕麥色	152	M ²		0		綠建材證明
13	主樓梯(1至屋頂層)天花板噴塗得利水泥漆純白色	147	M ²		0	屋頂層儲藏室暫不施作	綠建材證明
14	主樓梯(1至屋頂層)牆面噴塗得利水泥漆純白色	195.8	M ²		0	屋頂層儲藏室暫不施作	綠建材證明
15	主樓梯扶手原水平固定方管鐵件上漆(黑色)	1	式		0		綠建材證明
16	1樓入口雨遮底部噴塗得利戶外晴雨漆純白色	3.3	M ²		0		綠建材證明
17	寢室、管理室、儲藏室(1)門片及氣窗噴漆(含打磨)	24	檯		0		綠建材證明
18	儲藏室(2)、儲藏室(3)走道門片噴漆(含打磨)	2	檯		0	D1、D2	綠建材證明
19	管理室廁所氣窗噴漆(含打磨)	1	檯		0		綠建材證明
20	交誼廳氣窗噴漆(含打磨)	1	檯		0		綠建材證明
	小計				0		
十	空調工程						
1	舊有空調管路修改及風機拆除	1	式		0		
2	寢室和管理室冷暖變頻分離式冷氣機4KW，含不銹鋼固定架、屋頂女兒牆與鋁窗洗孔	23	台		0	國際牌CU-K40FHA2／CS-K40FA2	
3	管理室臥室冷暖變頻分離式冷氣機2.2KW，含不銹鋼固定架、屋頂女兒牆與鋁窗洗孔	1	台		0	國際牌CU-K22FHA2／CS-K22FA2	
4	外牆冷媒管修飾管槽	200	M		0		
5	排水管裝置材料及工資	24	台		0		
6	寢室主機溫控器線路及控制器	22	組		0	含配管線	
	計費裝置						
7	冷氣機計費桌上加值機	1	台		0	含配管線	
8	儲值IC卡	44	片		0	一間2片	
9	寢室冷氣計費電表及插卡機裝置	22	台		0	DAE、ASPER、SHIHLIN	
10	寢室訊號線路裝置材料	22	條		0		
11	走道二側進氣/排氣風機及迴路	3	台		0	新風機	
12	寢室、管理員室及交誼廳阿拉斯加吸頂式變頻循環扇 S314D及管線	24	台		0	含遙控器(無法線控)	
13	管理員室淨化箱及排氣風機>300CMH 及管線，阿拉斯加空氣淨化箱 FR-3538	1	台		0		
14	盥洗室(1)(2)排氣風機迴路	2	迴		0	含國際牌星光系列開關面板、不銹鋼預埋盒	
15	盥洗室(1)(2)排氣風機出口	8	口		0		
16	盥洗室(1)(2)排風扇，阿拉斯加窗型變頻有壓換氣扇3041D拉繩開關可線控	8	台		0		
17	盥洗室(1)(2)節能風扇迴路	2	迴		0	含國際牌星光系列開關面板、不銹鋼預埋盒	
18	盥洗室(1)(2)節能風扇出口	8	口		0		

19	盥洗室(1)(2)節能風扇，阿拉斯加線控輕鋼架循環扇SA-359W(含阿拉斯加ASA-01 循環扇方形固定座)	8	台		0		
20	管理室廁所阿拉斯加158D直流DC變頻換氣扇	1	組		0		
	小計				0		
十一	磨石子工程						
1	4層原磨石子地坪研磨拋光(入口內)	562	M ²		0		
2	4層原磨石子腰牆研磨拋光	99.5	M ²		0		
3	4層原磨石子踢腳研磨拋光(寢室、管理室、儲藏室、機房)	470	M		0		
4	主樓梯(1至屋頂層)磨石子地坪與階梯研磨拋光(各層入口外)	166	M ²		0		
5	主樓梯踏步原金鋼砂止滑條剔除整理	10	工		0		
6	一層入口2支戶外樓梯原洗石子地坪、扶手整修	1	式		0		
	小計				0		
十二	鋁窗、鐵件工程						
1	機房鍍鋅鋼板粉體烤漆消光黑單開防火門FD1	1	樘		0	鍍鋅鋼	色樣、F60A防火門證明
2	入口毛絲面不銹鋼雙開防火門FD2(180*225)	1	樘		0	不鏽鋼玻璃門片F60A	F60A防火門證明
3	東側樓梯鍍鋅鋼板粉體烤漆消光黑雙開防火門FD3(160*210)F60A	1	樘		0	鍍鋅鋼	色樣、F60A防火門證明
4	交誼廳毛絲面不銹鋼門框	1	樘		0		
5	盥洗室(1)入口鋁門框(預留日後門片安裝)D9	2	樘		0		色樣
6	盥洗室(2)入口鋁門框(預留日後門片安裝)D8	2	樘		0		色樣
7	主樓梯毛絲面不銹鋼樓梯扶手(H:120)	36	M		0	不銹鋼材質	
8	主樓梯新增鋁窗不銹鋼欄杆W1	1	樘		0	不銹鋼材質	
9	盥洗室(1)(2)鋁企口天花板15cm/W霧銀色	151	M ²		0	維修孔位置數量視現場	色樣
	小計				0		
十三	家具工程						
1	寢室架高床組、衣櫃、書桌(含LED桌燈)	88	組			家具商承包	
2	寢室不銹鋼臉盆架(傘架) D50xW90xH172cm(420號寢室寬度為86cm)	22	組			家具商承包	
3	管理室床組(含床頭與床墊) 床:L190xW90xH22; 床頭架:D15xW90xH75	1	組			家具商承包	
4	管理室衣櫃D60xW80xH180cm	1	個			家具商承包	
5	交誼廳魚肚白岩板餐桌180Lx90Wx75H/cm	1	張			業主發包	
6	交誼廳不銹鋼圓桌 40Φx74H/cm	2	張			業主發包	
7	交誼廳休閒單椅淺藍色灰腿60Wx54Dx70H/cm	2	張			業主發包	
8	交誼廳休閒單椅深藍色灰腿60Wx54Dx70H/cm	2	張			業主發包	
9	交誼廳北歐風塑料餐椅(墨綠色)42.5Wx44Dx82.5H/cm	6	張			業主發包	
10	交誼廳北歐風塑料餐椅(抹茶綠色)42.5Wx44Dx82.5H/cm	4	張			業主發包	
11	交誼廳塑料茶几黃色48Wx48Dx50H/cm	2	張			業主發包	
12	5-11項運費安裝	1	式			業主發包	
	小計						

十四	衛浴設備五金工程						
1	盥洗室(2)淋浴間OVO京典衛浴S6016埋壁型淋浴龍頭組	14	組		0	不銹鋼明管施作	
2	盥洗室(2)洗手槽與拖把池特力屋無鉛不鏽鋼省水長栓	23	組		0	盥洗室(1)不更換	
3	盥洗室(1)(2)凱撒手壓快沖加長方形蹲便C1280-BF448	4	組		0		
4	盥洗室(1)(2)凱撒快沖馬桶CP1333-BF443	2	組		0	原有2組馬桶保留	
5	盥洗室(1)(2)置物架	29	組			保留原有雙層置物架	
6	管理室廁所凱撒省水馬桶CTH1325	1	組		0	含三角凡爾	
7	管理室廁所凱撒面盆瓷腳組L2152S, P2445	1	組		0	地面排水 搭配排水S管	
8	管理室廁所凱撒單孔面盆龍頭B380C	1	組		0	含三角凡爾	
9	盥洗室(1)(2)凱撒門檔掛衣鉤ST105	36	個		0		
10	管理室廁所門檔	1	個		0		
11	管理室廁所凱薩無防霧化妝鏡(附平台) M760	1	組		0		
12	管理室廁所凱薩單桿毛巾架Q9001	1	個		0		
13	管理室廁所凱撒抽取式衛生紙架ST826	1	個		0		
14	管理室廁所凱薩淋浴雙扁鐵牆角架ST823	1	個		0		
15	管理室廁所凱薩雙衣鉤 ST847	1	個		0		
16	盥洗室(1)(2)大巨光感應可調式風口烘手機(TAP-554006)110V	4	台		0		
17	管理室廁所莊頭北六公升TI-2503 瞬熱式電熱水器220V	1	台		0	配合專迴 漏電斷路器	
18	以上運費安裝	1	式		0	含盥洗室(1)(2)置物架安裝	
	小計				0		
十五	電梯工程						
1	無障礙電梯	1	台			第二階段施作	
	小計				0		
十六	燈具工程						
1	機房.管理室廁所.儲藏室(2)(3)-飛利浦17w若欣 LED吸頂燈 2700K 黃光	6	盞		0	飛利浦燈泡	
2	主樓梯.寢室.管理室.儲藏室1-飛利浦35W LED愷欣吸頂燈 32166 2700K 黃光	65	盞		0	飛利浦燈泡	
3	走道7+7W LED雙頭壁燈 2700K	8	盞		0	飛利浦燈泡	樣品
4	主樓梯(1層~4層)7+7W LED雙頭壁燈 2700K	14	盞		0	飛利浦燈泡	樣品
5	入口.交誼廳7W LED單頭方盒吸頂燈 2700K	9	盞		0	飛利浦燈泡	樣品
6	走道.交誼廳7+7W LED雙頭方盒吸頂燈 2700K	18	盞		0	飛利浦燈泡	樣品
7	交誼廳 黑色吸頂燈吊桿(配合序號2-3;2-4盒燈作成吊燈)	6	支		0		樣品
8	盥洗室(1)(2)-7W防水LED嵌燈 IP65 2700K	65	盞		0	飛利浦燈泡	樣品
9	交誼廳 層板嵌入式LED銀色鋁條燈 2700K	3.59	M		0		樣品
10	以上嵌燈開孔與安裝	1	式		0		
	小計				0		
十七	廚具工程						
1	匠藝家居不鏽鋼三孔大單槽(含龍頭.排水管)	1	組		0		

2	以上水槽安裝	1	式		0		
3	廚具下櫃240cm/L(含LG人造石台板與擋水板)面貼洗白橡木美耐板	1	式		0	嵌入式鋁把手(本色)	樣品
4	層板L363xD35/cm面貼洗白橡木美耐板	1	式		0		樣品
	小計				0		
十八	屋頂鍋爐機房(1)修繕工程						
1	拆除原鍋爐機房屋面、四面牆面(含桁架及門窗)、室外附屬棚架、管線及地面雜物。(含垃圾清運)	1	式		0	女兒牆保留	
2	西側及南側拆除牆面之外側鋪設圍擋保護	1	式		0	避免拆除磚牆時破壞鋼浪板	
3	地面墩座水泥砂漿	0.34	M3		0		
4	地面墩配筋及植筋：#3鋼筋	69	M3		0		品質證明及無輻射證明
5	鍍鋅C鋼：100x50x20x3.2t	267.5	M		0		品質證明及無輻射證明
6	牆面255型企口板(黑色)	77	M2		0		色樣、品質證明
7	1000型螺栓外露式屋頂彩鋼浪板(黑色)	39.3	M2		0		色樣、品質證明
8	室內地面金鋼砂耐磨地坪	28	M2		0		
9	室內地面防水膜	28	M2		0	需做防水實驗	
10	牆面防水膜(含室內女兒牆，鍋爐機房墩座及室外地面延伸30cm)	35	M2		0		
11	鍍鋅鋼板門 W150xH230cm(含喇叭鎖帶鎖，鉸鍊，上下插銷)	1	樁		0		色樣
12	鋁窗 W81xH90cm	3	樁		0		色樣
13	各項固定材料、五金、螺栓、及浪板填縫等材料	1	式		0		
	小計				0		
十九	雜項工程						
1	寢室門牌(附名牌)	22	片		0		色樣
2	盥洗室(1)(2)、管理室門牌	3	片		0	儲藏室不施作	色樣
3	機房門牌	1	組		0		色樣
4	1層~4層入口樓層指示	4	組		0		色樣
5	2~4層主樓梯防墜網更新	3	組		0		
6	垃圾清運費	1	式		0		
7	清潔(粗、細清)	1	式		0		
	小計				0		
	合計				0		
	工程管理費		%				
	稅金5%	5	%				
	總計						