

# 工程細項表

工程名稱：徐匯中學校園景觀暨運動場整建工程

第1頁共3頁

施工地點：校內

項次	項 目	單位	數 量	單 價	總 價	備 註
壹	直接工程費	式	1.0			
貳	間接工程費					
一	職業安全衛生管理費(直接工程費*1%)	式	1.0			
二	包商管理費及利潤(直接工程費*6%)	式	1.0			
三	自主品管費及材料檢驗費(直接工程費*1%)	式	1.0			
	工程建造費用合計(直接工程費+間接工程費一~三)					
四	保險費:(營造(安裝工程)綜合保險附加第3人及僱主意外責任險及其他必要之附加保險(直接工程費*0.2%)	式	1.0			
	間接工程費小計(一~四)					
五	營業稅((直接工程費+間接工程費一~四)*5%)	式	1.0			
	間接工程費合計(一~五)					
	工程發包合計(直接工程費+間接工程費+營業稅)					

# 工程細項表

第2頁共3頁

工程名稱：徐匯中學校園景觀暨運動場整建工程

施工地點：校內

項次	項 目	單位	數 量	單 價	總 價	備 註
壹	直接工程					
—	假設工程					
1	工程告示牌	式	1.0			
2	安全圍籬及警示帶等安全設施	M	280.0			
3	測量放樣	式	1.0			
4	剷除PU運棄(含證明)	kg	32,963			
5	AC廢棄料運棄	m <sup>2</sup>	2,113			
6	多餘廢棄土方運棄	m <sup>3</sup>	503			
	合 計					
二	運動場PU跑道修繕工程					
1	原有PU剷除	m <sup>2</sup>	2,113			
2	原有水溝疏通破損修補	M	198			
3	原有AC剷除3cm	m <sup>2</sup>	2,113			
4	原有RC擋牆修補	式	1			
4	新作截根牆	M	136			
5	鋪設2~5cmAC調整高程	m <sup>2</sup>	2,113			
6	AC封塞層	m <sup>2</sup>	2,113			
7	PU跑道(13mm全密式)	m <sup>2</sup>	2,113			
10	跑道劃線費用	式	1.0			
11	25cm紋排水管理設	M	50.0			
	合 計					
三	運動場中場植草區修繕					
1	原有植草鋪翻土及含挖除10cm	m <sup>2</sup>	2,580			
2	鋪設地下透排水設施	式	1			
3	回填10cm沃土含整平	m <sup>2</sup>	2,850			

# 工程細項表

工程名稱：徐匯中學校園景觀暨運動場整建工程

第3頁共3頁

施工地點：校內

4	植草(類地毯)+有機肥料+回填花土(山砂.真砂土)平均約1cm	m <sup>2</sup>	2,850			
合 計						

項次	項 目	單位	數 量	單 價	總 價	備 註
四	周邊植栽綠美化區					
1	W:15cmxH:22cmxL:62m 預鑄路緣石	M	62.0			含1:3水泥砂漿
2	原有植草鋪翻土及含挖除10cm	m <sup>2</sup>	95			
3	新植-杜鵑花W:30*H:50cm	株	480.0			
4	新植-厚葉石斑木W:20-30*H:60-90cm	株	625.0			
5	新植-錫蘭葉下株W:15*H:20-30cm	株	850.0			
6	有機肥料+回填花土(山砂.真砂土)平均1cm	m <sup>2</sup>	95			
7	周邊復原	式	1			
合 計						
直接工程總計一+二+三+四						元整