

新北市私立徐匯高級中學 「自強樓3、4樓修繕工程」

估 價 單

工程地點： 新北市蘆洲區中山一路1號自強樓

項目	品名規格	數量	單位	單價	總價	備註
壹	假設及拆除工程					
1	主樓梯扶手面拆除	1	式			
2	舊衣櫃門片拆除	132	片			
3	舊床組拆除	1	組			
4	舊書櫃拆除	1	組			
5	舊有燈具、管線拆除	1	式			
6	熱泵舊管線拆除	1	式			
7	垃圾清運	1	式			
8	施工架及安全防護	1	式			
9	施工時期粗清防護	1	式			
10	完工細清	1	式			
	小 計					
貳	裝修工程					
1	衣櫃門片更新(含西德絞鍊*3)1550*495	132	片			
2	上下床鋪 1900*1200*2100	1	座			
3	書桌上櫃 2270*250*920	1	座			
4	主樓梯木扶手(鐵上插角式) 70*40	54	米			
5	頂樓鍋爐室補強	1	式			
	小 計					

新北市私立徐匯高級中學 「自強樓3、4樓修繕工程」

估價單

工程地點： 新北市蘆洲區中山一路1號自強樓

項目	品名規格	數量	單位	單價	總價	備註
參	油漆工程					
1	主樓梯鐵欄杆除鏽	60	米			
2	主樓梯鐵欄杆油漆	60	米			
3	3樓寢室內天花板噴塗得利水泥漆純白色	658	M2			得利水泥漆
4	3樓寢室內牆面噴塗得利水泥漆純白色	1,755	M2			得利水泥漆
5	3樓管理室與管理室臥室天花板噴塗得利水泥漆純白色(含廁所氣窗側面封板)	35	M2			得利水泥漆
6	3樓管理室與管理室臥室牆面噴塗得利水泥漆純白色	120	M2			得利水泥漆
7	3樓盥洗室(1)(2)橫樑噴塗得利水泥漆純白色	20	M2			得利水泥漆
8	3樓機房、儲藏室(1)、儲藏室(2)、儲藏室(3)、儲藏室走道天花板噴塗得利水泥漆純白色	55	M2			得利水泥漆
9	3樓機房、儲藏室(1)、儲藏室(2)、儲藏室(3)、儲藏室走道牆面噴塗得利水泥漆純白色	248	M2			得利水泥漆
10	3樓茶水間天花板噴塗得利水泥漆燕麥色	33	M2			得利水泥漆
11	3樓茶水間牆面噴塗得利水泥漆燕麥色	23	M2			得利水泥漆
12	3樓茶水間牆面噴塗得利水泥漆靛藍色	33	M2			得利水泥漆
13	3樓走道天花板噴塗得利水泥漆燕麥色	238	M2			得利水泥漆
14	3樓走道牆面噴塗得利水泥漆燕麥色	231	M2			得利水泥漆
15	主樓梯(1至屋頂層)天花板噴塗得利水泥漆純白色	225	M2			得利水泥漆
16	主樓梯(1至屋頂層)牆面噴塗得利水泥漆純白色	297	M2			得利水泥漆
17	4樓走道天花板噴塗得利水泥漆燕麥色	238	M2			得利水泥漆
18	4樓走道牆面噴塗得利水泥漆燕麥色	231	M2			得利水泥漆
19	1樓鐵門除鏽油漆	2	樁			
	小 計					

新北市私立徐匯高級中學 「自強樓3、4樓修繕工程」

估 價 單

工程地點： 新北市蘆洲區中山一路1號自強樓

項目	品名規格	數量	單位	單價	總價	備註
肆	水電工程					
1	3樓/4樓 盥洗室 2 冷熱水管明配及衛浴設備安裝	1	式			冷水管 pvc/熱水管 壓接管
2	3樓 盥洗室 1 小便 斗排水不通排除	1	式			
3	新增淋浴蓮蓬頭	28	組			凱撒S -203c
4	新增小便斗按壓凡而	16	組			凱撒BF-412G
5	新增馬桶按壓凡而	8	組			凱撒BF-446
6	新增洗手台陶瓷芯壁栓	44	組			凱撒W021C
7	樓梯間燈具更換 安裝	1	式			
8	樓梯間燈具 KAOS KS9-2503 4尺 LED雙管	10	組			KAOS KS9-2503
9	3樓/4樓 走道燈線路更改及燈具安裝	1	式			
10	3樓/4樓 走道燈 飛利浦 TMS-288山形 LED 4尺單管	34	組			飛利浦 TMS-288
11	3樓/4樓 宿舍燈/循環扇線路更改及安裝	1	式			
12	3樓/4樓 循環扇 台芝 TGC-160D+吸頂安裝架	44	組			台芝 TGC-160D
13	3樓/4樓 宿舍燈 飛利浦TMS025/1 山形 LED 2尺 單管	88	組			
14	3樓/4樓 盥洗室1 / 盥洗室2 燈線路更改及燈具安裝	1	式			飛利浦TMS025/1
15	3樓/4樓 盥洗室燈具 KAOS KS9-2503 4尺 LED雙管	48	組			KAOS KS9-2503
16	3樓/4樓盥洗室(1)(2)排氣風機迴路	4	迴			
17	3樓/4樓盥洗室(1)(2)排氣風機出口	16	口			
18	3樓/4樓盥洗室(1)(2)排風扇，阿拉斯加 窗型變頻有壓換氣扇3041D 拉繩開關可線控	16	台			
19	3樓/4樓盥洗室(1)(2)節能風扇迴路	4	迴			
20	3樓/4樓盥洗室(1)(2)節能風扇出口	16	口			
21	3樓/4樓盥洗室(1)(2)節能風扇，阿拉斯加線控輕鋼架循環扇SA-359W(含阿拉斯加ASA-01 循環扇方形固定座)	16	台			
	小 計					
伍	氣對水熱泵安裝更新系統工程					
1	氣對水熱泵機	1	台			10RT
2	2HP耐熱渦流循環泵浦	1	台			2HP
3	配管工程.機組銜接管線更新	1	式			漏水處理
4	機組配電工程	1	組			控制鈕扣
5	設備安裝.避震.基礎座	1	式			
6	清運.吊掛作業	1	式			
7	五金另料	1	式			
	小 計					